

Apt.	Ud.	Descripción	Medición	Importe Ud	Importe Total
RESTAURACIONES VARIAS <i>Realizado</i>					
CAPITULO 1.- CERRAMIENTO DE ENTRADA A FINCA (aproximadamente 5 m2)					
01.01	ud	Demolición completa de tramo agrietado y desplomado de ladrillo cara vista realizado por medios manuales y mecánicos, incluso con carga y transporte de escombros a vertedero homologado.	1,00	265,00	265,00 €
01.02	ud	Limpieza de soporte y nivelación.	1,00	130,00	130,00 €
01.03	ud	Ejecución de nuevo cerramiento realizado en fábrica de ladrillo cara vista de similares características al actual, debidamente enfoscado y recibido con mortero de cemento y arena de río con una dosificación normal, llagueado y limpio.	1,00	395,00	395,00 €
TOTAL CAPITULO 1.- CERRAMIENTO DE ENTRADA A LA FINCA					790,00 €
CAPITULO 2.- RAMPA DE ACCESO A GARAJE <i>Realizado.</i>					
02.01	m	Retirada de rejilla de hierro existente en puerta de acceso a garaje, con posterior picado del soporte base realizado por medios manuales y/o mecánicos hasta llegar a base de soporte firme, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero homologado.	5,00	20,00	100,00 €
02.02	m	Ejecución de nueva canaleta realizada en obra de hormigón polímero sobre soporte realizado en hormigón en masa elaborado en obra armada con varilla corrugada de 4+4, debidamente extendida, nivelada y con pronunciado de pendiente hasta su embocadura con desagüe.	5,00	58,00	290,00 €
02.03	ud	Realización de nueva impermeabilización para desagüe mediante mortero hidrófugo anti humedad de la marca Sika y acabado en dos manos de resina de poliuretano.	1,00	50,00	50,00 €
02.04	ud	Pintura al esmalte sintético para la totalidad de rejilla retirada anteriormente, previa imprimación antioxidante en color negro; debidamente recibida e instalada sobre canaleta ejecutada anteriormente.	1,00	120,00	120,00 €
TOTAL CAPITULO 2.- RAMPA DE ACCESO A GARAJE					560,00 €
CAPITULO 3.- SOLADOS <i>Realizado.</i>					
03.01	m2	Levantado de baldosas desprendidas en zona de usos comunes realizado por medios manuales y mecánicos con acopio de los que de encuentren en buen estado para su recuperación.	45,00	12,00	540,00 €
03.02	m2	Realización de nueva capa de compresión realizado con mortero de cemento y arena de río con una dosificación normal 1:4, debidamente extendido y nivelado.	45,00	14,00	630,00 €
03.03	m2	Ejecución de nuevo solado en zona anteriormente levantada con baldosa acopiada anteriormente, debidamente enlechado y limpio.	45,00	34,00	1.530,00 €
03.04	ud	Suministro y colocación de nuevo sumidero sifónico de PVC de medidas 30x30 cms, debidamente conexionado a red de saneamiento, debidamente sellado y limpio.	1,00	95,00	95,00 €
TOTAL CAPITULO 3.- SOLADOS					2.795,00 €

Apt.	Ud.	Descripción	Medición	Importe Ud	Importe Total
CAPITULO 4.- PINTURAS Y TRATAMIENTOS Reutilizado.					
04.01	ud	Pintura al esmalte sintético para puerta de acceso a la finca, previa limpieza e imprimación antioxidante en zonas necesarias, en color a elegir por la Propiedad.	1,00	130,00	130,00 €
04.02	ud	Pintura al esmalte sintético para puerta de portal, previa limpieza e imprimación antioxidante, en color a elegir por la Propiedad.	1,00	185,00	185,00 €
04.03	ud	Pintura al esmalte sintético para trampilla de acceso a depuradora de piscina, previo lijado y decapado de la misma, así como imprimación antioxidante completa, en color a elegir por la Propiedad.	1,00	60,00	60,00 €
04.04	ud	Pintura al esmalte sintético para peldañado de acceso a cuarto de la depuradora, previa limpieza e imprimación antioxidante en color a elegir por la Propiedad.	1,00	50,00	50,00 €
TOTAL CAPITULO 4.- PINTURAS Y TRATAMIENTOS					425,00 €
CAPITULO 05.- ENTRADA EXTERIOR A GARAJE Y PISCINA NUEVO.					
05.01	ud	Apertura de grietas existentes en pilares de cerramiento exterior en zona de acceso de vehículos realizado mediante procedimiento manual y/o mecánico, con limpieza y carga y transporte de escombros a vertedero homologado.	2,00	75,00	150,00 €
05.02	ud	Reconstrucción de pilares anteriormente saneados mediante la instalación de piezas cerámicas de similares características a las actuales, debidamente recibida con mortero de cemento y arena de río con una dosificación normal, llagueado y limpio.	2,00	195,00	390,00 €
05.03	m2	Reposición de solado en paseo de acceso a piscina, previa retirada del material actual por otro de similares características, previa limpieza de superficie y regularización del soporte mediante mortero de cemento y arena de río con una dosificación normal, llagueado y limpio.	10,00	39,50	395,00 €
TOTAL CAPITULO 05.- ENTRADA EXTERIOR A GARAJE Y PISCINA					935,00 €
TOTAL PRESUPUESTO					5.505,00 €

Apt.	Ud.	Descripción	Medición	Importe Ud	Importe Total
------	-----	-------------	----------	------------	---------------

RESUMEN

CERRAMIENTO DE ENTRADA A LA FINCA	790,00
RAMPA DE ACCESO A GARAJE	560,00
SOLADOS	2.795,00
PINTURAS Y TRATAMIENTOS	425,00
ENTRADA EXTERIOR A GARAJE Y PISCINA	935,00
TOTAL PRESUPUESTO	5.505,00 €

Precios sin I.V.A.

CONFORME LA PROPIEDAD

CONFORME CARPA SL